

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRAS / SERVIÇOS	CONCEITO	DRENAGEM GALERIA (m)	IMPLEMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m)	DRENAGEM PROFUNDA (m)	RECAPEAMENTO (m)	PASSEIO (m)	CICLOVIA (m)	QUANTIDADE (un)	LARGURA (m)	ALTURA / ESPESSURA (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
EXTENSÃO (m)		52,00	504,88									556,88
PLACA DE OBRA (m <sup>2</sup> )	PADRÃO FORNEDIDO PELO CONTRATANTE							1	4,00	2,00		8,00
PRAZO DA OBRA (mês)	DETERMINADO NO CRONOGRAMA											3
BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER (un.mês)	ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC	L ≤ 10 km = 1 un L > 10 km = 2 un					OK	1				3
	ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC	L ≤ 5 km = 1 un 5 km < L ≤ 10 km = 2un L > 10 km = 3 un						1				3
	SANITÁRIO (2,30m x 4,30m)	L ≤ 10 km = 1 un 10 km < L ≤ 15 km = 2un L > 15 km = 3 un						1				3
BANHEIRO QUÍMICO (um.mês)	BANHEIRO QUÍMICO (um.mês)							1				3
PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS (m <sup>2</sup> )	PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS (m <sup>2</sup> )							1,00	4,00	1,80		7,20
SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE ADVERTÊNCIA (m <sup>2</sup> )	1 PLACAS DE 1m <sup>2</sup> PARA CADA 150m DE EXTENSÃO DA OBRA		3					3	1,00	1,00		3,00
SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO LUMINOSO (m)	1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA DRENAGEM	13,00										13,00
TELÀ CERQUITE (m)	EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)	13,00	100,98									113,98
CONES E CILINDROS (un)	1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS OBRAS		6									6,00
OBSERVAÇÃO												