

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA : Infraestrutura Urbana
 PRAÇA : Campo Grande/MS
 DATA : Dezembro/2023

NÃO DESONERADA
 E.Sociais horista: 106,76%



CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO		CM²
EC/0136	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno. REF SICRO CÓD 1416201, DATA 07/2023	PRODUÇÃO DA EQUIPE	498	cm²/h

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	CUSTO OPERACIONAL	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	CHP	1,0525	1,0000000	1,0525

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 1,0525

CÓDIGO	MÃO DE OBRA	SALÁRIO BASE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	26,6000	1,0000000	26,6000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 26,6000
 CUSTO UNITÁRIO TOTAL 27,6525
 CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,0555

CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES	UNID.	CUSTO	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO
1	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	KG	90,0000	0,0007900	0,0711
2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	19,7200	0,0047300	0,0933

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,1644

CÓDIGO	TRANSPORTE	CUSTO	D.M.T. km	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL :	R\$	0,2100
-----------------------------	-----	---------------

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT