

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA : Infraestrutura Urbana  
PRAÇA : Campo Grande/MS  
DATA : Dezembro/2023

NÃO DESONERADA  
E.Sociais horista: 106,76%



CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO		M3
RE/0025	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico, com motoniveladora. Exclusive carga e transporte de bota-fora (REF. SICRO COD. 4915667, db 07/2023)	PRODUÇÃO DA EQUIPE	76,5	m³/h

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	CUSTO OPERACIONAL	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	263,6700	1,0000000	263,6700
CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO					263,6700

CÓDIGO	MÃO DE OBRA	SALÁRIO BASE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,1300	4,0000000	80,5200
CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA				80,5200
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				344,1900
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				4,4992

CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES	UNID.	CUSTO	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS					0,0000

CÓDIGO	TRANSPORTE	CUSTO	D.M.T. km	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE					0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL :				R\$	4,4900
----------------------	--	--	--	-----	--------

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT