

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Dezembro/2023

NÃO DESONERADA
E.Sociais horista: 106,76%



CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO		M3
SR/0040	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1619003, db 07-2023)	PRODUÇÃO DA EQUIPE	8,30252	m³/h

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	CUSTO OPERACIONAL	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
E9127	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW	CHP	458,1652	1,0000000	458,1652

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 458,1652

CÓDIGO	MÃO DE OBRA	SALÁRIO BASE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 458,1652

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 55,1839

CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES	UNID.	CUSTO	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO
M0603	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg	un	5.864,4994	0,0007100	4,1638
EC/0136	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno. REF SICRO CÓD 1416201, DATA 07/2023	CM²	0,2100	40,0000000	8,4000

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 12,5638

CÓDIGO	TRANSPORTE	CUSTO	D.M.T. km	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL :	R\$	67,7400
----------------------	-----	---------

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT