

| PLANILHA DE QUANTIDADES DE<br>SERVIÇOS DA DRENAGEM PROFUNDA -<br>PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS                                 |                        | Rua João dos Santos | Rua José dos Santos | TOTAL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                                                        | DRENO PROFUNDO TIPO                     |                        |                     | 797,000             |         |
|                                                                                        | DRENO<br>GEOCOMPOSTO<br>DRENANTE (m)    | TIPO GH150 Ø100mm      | 399,000             | 398,000             | 797,000 |
|                                                                                        | BRITA DO DRENO<br>(m³)                  | TIPO GH150 (0,040m³/m) | 15,960              | 15,920              | 31,880  |
|                                                                                        |                                         | VOLUME TOTAL           | 15,960              | 15,920              | 31,880  |
|                                                                                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 |                        |                     |                     |         |
|                                                                                        | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)          |                        | 3,531               | 3,522               | 7,050   |
|                                                                                        | TRANSPORTE<br>PARA DRENAGEM<br>PROFUNDA | TUBO PEAD (T)          | 0,162               | 0,161               | 0,320   |
|                                                                                        |                                         | BRITA (m³)             | 15,960              | 15,920              | 31,880  |
|                                                                                        | OBSERVAÇÃO                              |                        |                     |                     |         |