

VIAS			Avenida Áureliano Moura Brandão (PAVER)	Rua Antônio P. Souza (PAVER)	Rua Benvido Fogaça - Rua João dos Santos	Rua Camilo Martins Vieira
EXTENSÃO (m)			139,740	133,240	581,630	168,250
LARGURA (m)	PISTA + ESTACIONAMENTO		5,000	7,000	8,000	7,000
PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)	139,740	133,240	581,630	168,250
		LARGURA MÉDIA (m)	6,040	8,040	9,040	8,040
		ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)	130,619	136,703	586,118	176,800
		ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)	840,049	1.090,903	5.244,758	1.387,560
	BASE ESTABILIZADA	EXTENSÃO (m)	139,740	133,240	581,630	168,250
		ESPESSURA (cm)	15,0	15,0	17,0	17,0
		LARGURA (m)	5,940	7,940	8,940	7,940
		ÁREA BASE (m²)	827,489	1.077,758	5.188,401	1.370,560
		VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	124,123	161,664	882,028	232,995
		BASE BICA CORRIDA (%)	100%	100%	100%	100%
		BASE BICA CORRIDA (m³)	124,123	161,664	882,028	232,995
		BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)	170,670	222,288	1.212,789	320,368
	IMPRIMAÇÃO	ÁREA (m²)	709,430	954,200	4.658,640	1.210,760
		ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	0,851	1,145	5,590	1,453
	PINTURA DE LIGAÇÃO	ÁREA (m²)			4.658,640	1.210,760
		EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)			2,329	0,605
	PAVER - INTERTRAVADO	PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²)	709,430	954,200		
		PAVER (T)	127,697	171,756		
		AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²)	46,113	62,023		
	REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³)	ESPESSURA (cm)			3,0	3,0
		CBUQ CAP 30-45 (m³)			139,759	36,323
		AREIA (m³) (0,161m³/t)			22,501	5,848
		BRITA (m³) (0,447m³/T)			66,665	17,326
		CAP 30-45 (T) (6% MISTURA)			21,423	5,568
	TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	AREIA (PAVER) (m³)	46,113	62,023		
		AREIA (CBUQ) (m³)			22,501	5,848
		BICA CORRIDA (m³)	170,670	222,288	1.212,789	320,368
		BRITA (CBUQ) (m³)			66,665	17,326
PAVER (T)		127,697	171,756			
ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)		0,851	1,145	5,590	1,453	
EMULSÃO RR-1C (T)				2,329	0,605	
CAP 30-45 (T)				21,423	5,568	
CBUQ (MISTURA) (T)				357,057	92,797	
OBSERVAÇÃO						

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS			Rua Delminda Coelho - Rua Martiminiano Alves	Rua Dr. Sudalydio Rodrigues Machado	Rua Filadélfio Alves	Rua Joaquim L. S. Filho (PAVER)	
EXTENSÃO (m)			1.024,430	153,520	302,590	111,080	
LARGURA (m)		PISTA + ESTACIONAMENTO	7,000	7,000	8,000	5,000	
PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)	1.024,430	153,520	302,590	111,080	
		LARGURA MÉDIA (m)	8,040	8,040	9,040	6,040	
		ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)	1.016,501	162,630	335,894	127,384	
		ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)	8.457,051	1.248,010	2.917,764	725,834	
	BASE ESTABILIZADA	EXTENSÃO (m)	1.024,430	153,520	302,590	111,080	
		ESPESSURA (cm)	19,0	17,0	19,0	15,0	
		LARGURA (m)	7,940	7,940	8,940	5,940	
		ÁREA BASE (m²)	8.359,311	1.232,373	2.885,467	713,586	
		VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	1.588,269	209,503	548,239	107,038	
		BASE BICA CORRIDA (%)	100%	100%	100%	100%	
		BASE BICA CORRIDA (m³)	1.588,269	209,503	548,239	107,038	
		BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)	2.183,870	288,067	753,828	147,177	
	IMPRIMAÇÃO	ÁREA (m²)	7.440,550	1.085,380	2.581,870	598,450	
		ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	8,929	1,302	3,098	0,718	
	PINTURA DE LIGAÇÃO	ÁREA (m²)	7.440,550	1.085,380	2.581,870		
		EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)	3,720	0,543	1,291		
	PAVER - INTERTRAVADO	PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²)				598,450	
		PAVER (T)				107,721	
		AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²)				38,899	
	REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³)	ESPESSURA (cm)	3,0	3,0	3,0		
		CBUQ CAP 30-45 (m³)	223,217	32,561	77,456		
		AREIA (m³) (0,161m³/t)	35,938	5,242	12,470		
		BRITA (m³) (0,447m³/T)	106,474	15,532	36,947		
		CAP 30-45 (T) (6% MISTURA)	34,216	4,991	11,873		
	TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		AREIA (PAVER) (m³)				38,899
			AREIA (CBUQ) (m³)	35,938	5,242	12,470	
BICA CORRIDA (m³)			2.183,870	288,067	753,828	147,177	
BRITA (CBUQ) (m³)			106,474	15,532	36,947		
PAVER (T)						107,721	
ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)			8,929	1,302	3,098	0,718	
EMULSÃO RR-1C (T)			3,720	0,543	1,291		
CAP 30-45 (T)			34,216	4,991	11,873		
CBUQ (MISTURA) (T)			570,274	83,188	197,885		
OBSERVAÇÃO							

VIAS			Rua José dos Santos	Rua Maria Sábio Abes (PAVER)	Rua Oliverio C. Silva (PAVER)	Rua Ovidio Magalhães
EXTENSÃO (m)			357,750	162,320	130,640	153,870
LARGURA (m)		PISTA + ESTACIONAMENTO	7,000	7,000	7,000	7,000
PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)	357,750	162,320	130,640	153,870
		LARGURA MÉDIA (m)	8,040	8,040	8,040	8,040
		ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)	360,225	152,578	126,194	162,989
		ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)	2.886,575	1.296,928	1.062,194	1.250,799
	BASE ESTABILIZADA	EXTENSÃO (m)	357,750	162,320	130,640	153,870
		ESPESSURA (cm)	17,0	15,0	15,0	17,0
		LARGURA (m)	7,940	7,940	7,940	7,940
		ÁREA BASE (m²)	2.851,938	1.282,257	1.050,060	1.235,127
		VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	484,829	192,339	157,509	209,972
		BASE BICA CORRIDA (%)	100%	100%	100%	100%
		BASE BICA CORRIDA (m³)	484,829	192,339	157,509	209,972
		BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)	666,640	264,466	216,575	288,711
	IMPRIMAÇÃO	ÁREA (m²)	2.526,350	1.144,350	936,000	1.087,810
		ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	3,032	1,373	1,123	1,305
	PINTURA DE LIGAÇÃO	ÁREA (m²)	2.526,350			1.087,810
		EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)	1,263			0,544
	PAVER - INTERTRAVADO	PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²)		1.144,350	936,000	
		PAVER (T)		205,983	168,480	
		AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²)		74,383	60,840	
	REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³)	ESPESSURA (cm)	3,0			3,0
		CBUQ CAP 30-45 (m³)	75,791			32,634
		AREIA (m³) (0,161m³/t)	12,202			5,254
		BRITA (m³) (0,447m³/T)	36,152			15,567
		CAP 30-45 (T) (6% MISTURA)	11,618			5,002
	TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	AREIA (PAVER) (m³)		74,383	60,840	
		AREIA (CBUQ) (m³)	12,202			5,254
		BICA CORRIDA (m³)	666,640	264,466	216,575	288,711
BRITA (CBUQ) (m³)		36,152			15,567	
PAVER (T)			205,983	168,480		
ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)		3,032	1,373	1,123	1,305	
EMULSÃO RR-1C (T)		1,263			0,544	
CAP 30-45 (T)		11,618			5,002	
CBUQ (MISTURA) (T)		193,630			83,374	
OBSERVAÇÃO						

VIAS			Rua Sem Nome	Rua Senador Filinto Muller	Travessa Noroeste	TOTAL
EXTENSÃO (m)			165,130	235,840	79,710	3.899,740
LARGURA (m)		PISTA + ESTACIONAMENTO	7,000	7,000	7,000	
PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)	165,130	235,840	79,710	3.899,740
		LARGURA MÉDIA (m)	8,040	8,040	8,040	
		ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)	174,715	254,202	88,629	
		ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)	1.341,425	1.938,682	660,459	32.348,990
	BASE ESTABILIZADA	EXTENSÃO (m)	165,130	235,840	79,710	
		ESPESSURA (cm)	17,0	17,0	17,0	
		LARGURA (m)	7,940	7,940	7,940	
		ÁREA BASE (m²)	1.324,625	1.914,240	651,937	31.965,130
		VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	225,186	325,421	110,829	5.559,940
		BASE BICA CORRIDA (%)	100%	100%	100%	
		BASE BICA CORRIDA (m³)	225,186	325,421	110,829	5.559,940
		BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)	309,631	447,453	152,390	7.644,920
	IMPRIMAÇÃO	ÁREA (m²)	1.166,710	1.684,480	571,830	28.356,810
		ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	1,400	2,021	0,686	34,030
	PINTURA DE LIGAÇÃO	ÁREA (m²)	1.166,710	1.684,480	571,830	24.014,380
		EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)	0,583	0,842	0,286	12,010
	PAVER - INTERTRAVADO	PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²)				4.342,430
		PAVER (T)				781,640
		AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²)				282,260
	REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³)	ESPESSURA (cm)	3,0	3,0	3,0	
		CBUQ CAP 30-45 (m³)	35,001	50,534	17,155	720,430
		AREIA (m³) (0,161m³/t)	5,635	8,136	2,762	115,990
		BRITA (m³) (0,447m³/T)	16,696	24,105	8,183	343,650
		CAP 30-45 (T) (6% MISTURA)	5,365	7,746	2,630	110,430
	TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	AREIA (PAVER) (m³)				282,260
		AREIA (CBUQ) (m³)	5,635	8,136	2,762	115,990
		BICA CORRIDA (m³)	309,631	447,453	152,390	7.644,920
		BRITA (CBUQ) (m³)	16,696	24,105	8,183	343,650
PAVER (T)					781,640	
ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)		1,400	2,021	0,686	34,030	
EMULSÃO RR-1C (T)		0,583	0,842	0,286	12,010	
CAP 30-45 (T)		5,365	7,746	2,630	110,430	
CBUQ (MISTURA) (T)		89,421	129,105	43,827	1.840,560	
OBSERVAÇÃO						