

**PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM -
PROJETO DE ENGENHARIA**

VIAS		Avenida Áureliano Moura Brandão (PAVER)	Rua Antônio P. Souza (PAVER)	Rua Benvindo Fogaça - Rua João dos Santos	Rua Camilo Martins Vieira	Rua Delminda Coelho - Rua Martiminiano Alves	Rua Dr. Sudalydio Rodrigues Machado
EXTENSÃO (m)		139,740	133,240	581,630	168,250	1.024,430	153,520
LARGURA (m)	PISTA + ESTACIONAMENTO	5,000	7,000	8,000	7,000	7,000	7,000
RETORNOS E LIMPA RODAS	CORTE EXTENSÃO (m)						
	CORTE ALTURA (m)						
	CORTE LARGURA (m)						
	CORTE VOLUME (m³)						
	DESTINO						
TRONCO	CORTE VOLUME (m³)	182,740	412,240	1.404,826	299,863	1.795,607	178,167
	VOLUME BOTA-FORA (m³)	182,740	412,240	1.404,826	299,863	1.795,607	178,167
	ATERRO VOLUME (m³)	0,018		11,639		95,508	45,520
DISTRUIÇÃO DE MATERIAL	ATERRO - EXECUÇÃO (m³)	0,018		11,639		95,508	45,520
	ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)	0,023		14,549		119,385	56,900
	ORIGEM 1	PISTA		PISTA		PISTA	PISTA
	VOLUME COMPENSADO (m³)	0,023		14,549		119,385	56,900
	VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)	0,023		14,549		119,385	56,900
RESUMO	CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)	182,740	412,240	1.404,826	299,863	1.795,607	178,167
	ATERRO (GEOMÉTRICO) (m³)	0,018		11,639		95,508	45,520
CARGA	COMPENSAÇÃO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)	0,023		14,549		119,385	56,900
TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	BOTA-FORA SOLO (m³)	228,403	515,300	1.741,484	374,829	2.125,124	165,809
	COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)	0,045		29,098		238,770	113,800
OBSERVAÇÃO							

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS		Rua Filadélfio Alves	Rua Joaquim L. S. Filho (PAVER)	Rua José dos Santos	Rua Maria Sábio Abes (PAVER)	Rua Oliverio C. Silva (PAVER)	Rua Ovidio Magalhães
EXTENSÃO (m)		302,590	111,080	357,750	162,320	130,640	153,870
LARGURA (m)	PISTA + ESTACIONAMENTO	8,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000
RETORNOS E LIMPA RODAS	CORTE EXTENSÃO (m)	8,850					
	CORTE ALTURA (m)	0,300					
	CORTE LARGURA (m)	9,000					
	CORTE VOLUME (m³)	23,895					
	DESTINO	BOTA-FORA					
TRONCO	CORTE VOLUME (m³)	469,839	227,277	785,480	350,553	301,962	227,976
	VOLUME BOTA-FORA (m³)	469,839	227,277	785,480	350,553	301,962	227,976
	ATERRO VOLUME (m³)	1.617,623		31,194			1,080
DISTRUIÇÃO DE MATERIAL	ATERRO - EXECUÇÃO (m³)	1.617,623		31,194			1,080
	ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)	2.022,029		38,993			1,350
	ORIGEM 1	PISTA		PISTA			PISTA
	VOLUME COMPENSADO (m³)	2.022,029		38,993			1,350
	VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)	2.022,029		38,993			1,350
RESUMO	CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)	493,734	227,277	785,480	350,553	301,962	227,976
	ATERRO (GEOMÉTRICO) (m³)	1.617,623		31,194			1,080
CARGA	COMPENSAÇÃO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)	2.022,029		38,993			1,350
TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	BOTA-FORA SOLO (m³)	(1.404,861)	284,096	942,857	438,191	377,453	283,620
	COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)	4.044,058		77,986			2,700
OBSERVAÇÃO							

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS		Rua Sem Nome	Rua Senador Filinto Muller	Travessa Noroeste	TOTAL
EXTENSÃO (m)		165,130	235,840	79,710	3.899,74
LARGURA (m)	PISTA + ESTACIONAMENTO	7,000	7,000	7,000	
RETORNOS E LIMPA RODAS	CORTE EXTENSÃO (m)				8,85
	CORTE ALTURA (m)				
	CORTE LARGURA (m)				
	CORTE VOLUME (m³)				23,89
	DESTINO				
TRONCO	CORTE VOLUME (m³)	279,579	557,067	119,111	7.592,28
	VOLUME BOTA-FORA (m³)	279,579	557,067	119,111	7.592,28
	ATERRO VOLUME (m³)	1,196		0,020	1.803,79
DISTRUIÇÃO DE MATERIAL	ATERRO - EXECUÇÃO (m³)	1,196		0,020	1.803,80
	ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)	1,495		0,025	2.254,75
	ORIGEM 1	PISTA		PISTA	
	VOLUME COMPENSADO (m³)	1,495		0,025	2.254,75
	VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)	1,495		0,025	2.254,75
RESUMO	CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)	279,579	557,067	119,111	7.616,18
	ATERRO (GEOMÉTRICO) (m³)	1,196		0,020	1.803,79
CARGA	COMPENSAÇÃO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)	1,495		0,025	2.254,74
TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	BOTA-FORA SOLO (m³)	347,979	696,334	148,864	7.265,47
	COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)	2,990		0,050	4.509,49
OBSERVAÇÃO					