



OBRA: REFORMA BANHEIRO E VESTIARIO QUADRA POLIESPORTIVA
GINASIO SÃO JOÃO

LOCAL: Rua Geraldo Bunazar Abes – Bairro São João

DATA: Junho /2023

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

1.1 Preliminares:

1.1.1– Objetivo

As presentes especificações referem-se aos serviços necessários para a execução de obras de Reforma, bem como fixar as Normas Técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar.

1.1.2– Generalidades

A execução dos serviços obedecerá às Normas da Prefeitura Municipal, as Normas e instruções complementares que forem fornecidas pela fiscalização e ao projeto constante deste volume e todos os serviços farão sobre orientação de técnicos da prefeitura municipal.

1.2 Descrições dos Serviços:

1.2.1- Generalidades

a) O prazo para a execução das obras, está definido no Cronograma Físico Financeiro.

1.2.3- Materiais a empregar:

1.2.3.1- Condições Gerais



Todo e qualquer material a empregar na obra deverá ser novo e comprovadamente de primeira qualidade, além de satisfazer rigorosamente aos seguintes procedimentos de execução:

Quando as condições locais tornarem aconselhável na alteração de especificações de qualquer material, esta somente poderá ocorrer mediante autorização escrita emitida pela fiscalização.

As especificações obedecerão às definições, quantificações, marcas, dados de qualidade e similaridade, além de características de proporção previstas em planilhas de orçamento sintético, observando-se critérios de emprego e etapas de execução de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e condutas da boa técnica e planejamento intrínsecos à engenharia.

Impermeabilização

Após a retirada da Cobertura a laje deverá ser limpa e impermeabilizada com pintura a base de resina, em duas demãos

Esquadrias

Ferro/ Alumínio

Será reparado o perfil das janelas com contornos em chapa M.S.G. 18, ou perfil conforme dimensões existentes no local

As portas dos boxes dos banheiros e portas acesso deverá ser reparadas e substituídas as que forem necessárias

Instalação Elétrica

Será removido os cabos existentes nos eletrodutos de fiação elétrica e substituídos por novos utilizando fios flexíveis com caixa e disjuntores separados por circuito. Acabamento em lâmpadas frias tomadas e interruptores de acordo com projeto.

Revestimento de Paredes

Será executado a limpeza das cerâmicas de paredes com ácido muriático removendo todas sujeira existente,

Revestimento de Teto

Pintura látex em teto internas com duas demãos

Revestimento de Piso

Será executado a limpeza do piso com ácido muriático removendo todas sujeira existente,

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

R



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. 009

PROC. 107/23

RUB: my

Vidros

Fornecimento e colocação de vidros que estiverem quebrados em todas as esquadrias, fixados em massa

Instalações Hidro sanitárias

Reparo na instalação hidro sanitárias, com fornecimento de materiais, inclusive louças e metais, que estiver danificado ou faltando

Cobertura

Remoção de telhas, calhas e rufos e substituição por nova obedecendo as mesmas dimensões da existente

Diversos

Limpeza de louças e metais para banheiros

Limpeza geral da obra

ANTONIO SANTANA HARTLSBERGER
Arquiteto e Urbanista - Eng. Segurança do Trabalho
CAU - A 26871-2

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

R